

Realizacja robót – zgodnie z zatwierdzoną w Veolii Energii Warszawa S.A. dokumentacją techniczną

1. Inspektor Nadzoru Veolii Energii Warszawa S.A. musi być powiadomiony o rozpoczęciu robót i powinien wziąć udział we wprowadzeniu na budowę.
2. Odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Veolii Energii Warszawa S.A. podlegają roboty zanikowe:
 - sprawdzenie spadku podłoża / podsypki z piasku,
 - sprawdzenie materiałów i dopuszczenie ich do wbudowania,
 - badanie spawów,
 - dopuszczenie złącz do izolowania,
 - odbiór izolacji złącz,
 - sprawdzenie instalacji alarmowej,
 - sprawdzenie stref kompensacyjnych,
 - sprawdzenie obsypki rurociągów,
 - kwalifikacja sieci do zasypiania,
 - sprawdzenie studni odcinających, odpowietrzających lub odwadniających,
 - odbiór kanalizacji teletechnicznej.
3. Odbiór techniczny odbywa się po zakończeniu wszelkich robót budowlano-instalacyjnych,
4. Odbiór końcowy odbywa się po odbiorze technicznym, uruchomieniu sieci (próba na gorąco na 72 godz.) i docelowym odtworzeniu terenu.
5. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym:
 - projekt techniczny z naniesionymi zmianami i podpisany przez kierownika budowy i projektanta,
 - protokoły odbiorów robót częściowych,
 - protokół badań spoin,
 - protokół pomiarowy dla systemu kontrolnego BRANDES,
 - schemat montażowy,
 - inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej,
 - protokół zagęszczenia gruntu,
 - protokół odbioru terenu przez właściciela,
 - wnioski i decyzje na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym
 - atesty na wbudowane materiały i urządzenia,