

Veolia Energia Warszawa S.A.	WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Data publikacji: 10 październik 2019	
Strona: 1/ 1	

Usunięcie kolizji planowanej inwestycji z istniejącą siecią ciepłowniczą zostanie wykonane zgodnie z poniższymi warunkami:

- koszty usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą w całości obciążają Inwestora;
- roboty będą wykonywane na podstawie właściwych projektów po uzyskaniu stosownych pozwoleń, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim związanymi;
- projekty i pozwolenia zostaną uzyskane staraniem i na koszt Inwestora;
- Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Veolii Energii Warszawa S.A. prawa użytkowania dla sieci ciepłowniczej na nieruchomościach, których dotyczy usunięcie kolizji.

Wykonawca usunięcia kolizji winien wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem wykonawczym, między innymi:

- referencjami należytego wykonania minimum 3 robót dotyczących prac o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat.
- zdolnością wykonania robót zgodnie z Wymaganiami technicznymi i wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl -> strefa klienta -> dla projektanta.
- inżynierem w branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi, dysponowanie minimum trzema spawaczami z uprawnieniami dozorowymi, dysponowanie dwoma monterami złączy preizolowanych z certyfikatami producenta (dla rurociągów preizolowanych).
- uprawnieniami energetycznymi kategorii E grupa II wszystkich pracowników i współpracowników fizycznych i kategorii D pracowników i współpracowników dozoru zaangażowanych w wykonanie zadania.
- brygadą sieci ciepłowniczej posiadającą uprawnienia opisane powyżej z dyspozycją gotowości do robót w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii do wykonania ewentualnych napraw awarii na odcinku robót na okres gwarancji.
- specjalistycznym sprzętem budowlanym typu koparka i samochód ciężarowy oraz zagęszczarka do wykonania robót oraz wykonania ewentualnej naprawy awarii na wykonanym odcinku na okres gwarancji.
- zdolnością operacyjną na wykonanie przełączeń z maksymalnie 12 godzinną przerwą dostaw ciepła uwzględniając zrzut i napełnianie wody.
- faktyczną możliwość, zgodnego z obowiązującymi przepisami, zagospodarowania odpadów wytworzonych w czasie realizacji prac.

Veolia zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia spełnienia powyższych warunków przez Wykonawcę prac.

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca powinien zapewnić sobie w formie umów:

- zasady rozliczeń za uzupełnienie wody i za energię w wodzie utraconą podczas przełączeń;
- ustalenia zasad wykonania przełączeń oraz zrzutu i napełniania wody,
- sprawowanie nadzoru przez Veolia.

Wykonawca na wykonane prace winien udzielić gwarancji prawidłowego wykonania, w tym zapewnienia prawidłowej pracy odcinka sieci ciepłowniczej od komory poprzedzającej do następnej za przebudowanym odcinkiem, na okres przyjęty dla danych prac, nie krócej jednak niż 5 lat, a także zobowiązać się do maksymalnie 4 godzinnej reakcji na zgłoszenie awaryjne na przebudowanym odcinku w okresie trwania gwarancji.