

Realizacja robót – zgodnie z zatwierdzoną w Veolii Energii Warszawa S.A. dokumentacją techniczną

1. Inspektor Nadzoru Veolii Energii Warszawa S.A. musi być powiadomiony o rozpoczęciu robót i powinien wziąć udział we wprowadzeniu na budowę.
2. Odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Veolii Energii Warszawa S.A., w trakcie budowy węzła, podlegają:
 - próby ciśnieniowe,
 - zabezpieczenie antykorozyjne,
 - izolacja termiczna,
 - płukanie instalacji węzła ciepłego,
 - instalacje elektryczne i automatyka.
3. Odbiór techniczny węzła ciepłego odbywa się po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych,
4. Odbiór końcowy węzła ciepłego odbywa się po uruchomieniu instalacji oraz odbiorze przyłącza sieci ciepłowniczej
5. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym:
 - Zlecenie na dostawę ciepła,
 - Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i podpisana przez kierownika budowy i projektanta,
 - Atesty na wbudowane materiały i urządzenia, DTR,
 - Protokół z wykonania płukania i próby szczelności instalacji węzła ciepłego – do wglądu,
 - Protokół odbioru robót elektrycznych,
 - Protokół w sprawie rozpoczęcia rozliczeń za dostawę ciepła wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - Protokół z dokonania regulacji węzła ciepłego,
 - Świadectwo sprawdzenia instalacji pomiaru energii cieplnej,
 - Umowa przekazania węzła ciepłego na stan majątkowy Veolii Energii Warszawa S.A. wraz z dowodami PT – dla węzłów przekazywanych do Veolii Energii Warszawa S.A.